

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД,

ЕИК 130277958, 1113 гр. София, район Изгрев, бул. „Цариградско шосе“ №28, Изток Плаза

Лице за контакт: Радостина Димитрова, тел. 0882 285 605, radostina.dimitrova@electriccity.bg

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за проектиране и изграждане и присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕРМ Запад“ ЕАД чрез:
Външно електрозахранване с нов ВЛУП НН 1 kV за електрозахранване на "Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма", находяща се в УПИ IV-637,638, кв. 23, м. "с. Волюяк", СО р-н "Връбница"

присъединяването на обекта ще се осъществи от нов трифазен електромер в ново ТЕПО 1/2 монтирано на съществуващ СБС Г-15 пред обекта. Новото ТЕПО 1/2 ще се монтира зад съществуващо ТЕМО 3/9 на стълба. За целта ще се извърши реконструкция на клон „Г“ от въздушната мрежа НН на съществуващ трафопост „Единство 8“ Дисп. №22-812 по ул. „Завояк“, ул. „Дунав“ и ул. „Дружба“.

Ще се монтират пет броя стоманобетонни стълбове (СБС) тип КЦ 590/9,5м и един брой стоманобетонен стълб (СБС) тип НЦ 250/9,5м. Новите СБС подменят съществуващи СБС като всички табла и разклонителни връзки от тях се монтират обратно на новите СБС.

Подменя се същ. ВЛУП 3x35+54,6 мм² с нов ВЛУП 3x70+54,3 мм² от кабелна глава на СБС Г-1 до СБС Г-6. Съществуващото разклонение от подменения ВЛУП 3x35+54,6 мм² от СБС Г-6 в посока СБС Г-7 да се презахрани от новият ВЛУП 3x70+54,6 мм². Новият ВЛУП до СБС-6 да се продължи до СБС Г-13 с нов ВЛУП 3x70+54,6 мм².

Подменя се същ. ВЛУП от СБС Г-13 до СБС Г-15 с нов ВЛУП 3x50+54,6 мм². Новият ВЛУП до СБС Г-15 да се захрани от новият ВЛУП 3x70+54,6 мм² изтеглен до СБС Г-13.

Новото ТЕПО 1/2 ще се захрани с нов УИП 4x25 мм² от новият ВЛУП 3x50+54,6 мм². Новият УИП ще се укрепи по съществуващ СБС Г-15 с пристягащи метални ленти.

Съществуващи СБС: Г-3, Г-4, Г-5, Г-11 и Г-12 се подменят с нови СБС тип КЦ 590/9,5м. Съществуващ. СБС Г-14 се подменя с нов СБС тип НЦ 250/9,5м.

Новата ВЛУП НН 1 kV ще се изгради с усукани проводници, 3x70+54,6 мм² и 3x50+54,6 мм². За целта ще се изправят 6 бр. нови стоманобетонни стълбове на мястото на съществуващи.

Стоманобетонният стълб е с височина 9,5м, с формата на пресечен конус, с пръстеновидно сечение

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

**Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 част Б на Наредбата
за ОВОС**

Данни за възложителя.

„ЕРМ Запад“ ЕАД

ЕИК: 130277958, 1113 гр. София, район Изгрев,

бул. „Цариградско шосе“ №28, Изток Плаза

Телефон, факс, e-mail: 0882 285 605, radostina.dimitrova@electriccity.bg

Лице за контакт: Радостина Димитрова, тел. 0882 285 605,

radostina.dimitrova@electriccity.bg

Характеристика на инвестиционното предложение

1. Резюме на предложението,

присъединяването на обекта ще се осъществи от нов трифазен електромер в ново ТЕПО 1/2 монтирано на съществуващ СБС Г-15 пред обекта. Новото ТЕПО 1/2 ще се монтира зад съществуващо ТЕМО 3/9 на стълба. За целта ще се извърши реконструкция на клон „Г“ от въздушната мрежа НН на съществуващ трафопост „Единство 8“ Дисп.№22-812 по ул. „Завоя“, ул. „Дунав“ и ул. „Дружба“.

Ще се монтират пет броя стоманобетонни стълбове (СБС) тип КЦ 590/9,5м и един брой стоманобетонен стълб (СБС) тип НЦ 250/9,5м. Новите СБС подменят съществуващи СБС като всички табла и разклонителни връзки от тях се монтират обратно на новите СБС.

Подменя се същ. ВЛУП 3x35+54,6 мм2 с нов ВЛУП 3x70+54,3 мм2 от кабелна глава на СБС Г-1 до СБС Г-6. Съществуващото разклонение от подменения ВЛУП 3x35+54,6 мм2 от СБС Г-6 в посока СБС Г-7 да се презахрани от новият ВЛУП 3x70+54,6 мм2. Новият ВЛУП до СБС-6 да се продължи до СБС Г-13 с нов ВЛУП 3x70+54,6 мм2.

Подменя се същ. ВЛУП от СБС Г-13 до СБС Г-15 с нов ВЛУП 3x50+54,6 мм2. Новият ВЛУП до СБС Г-15 да се захрани от новият ВЛУП 3x70+54,6 мм2 изтеглен до СБС Г-13.

Новото ТЕПО 1/2 ще се захрани с нов УИП 4x25 мм2 от новият ВЛУП 3x50+54,6 мм2. Новият УИП ще се укрепи по съществуващ СБС Г-15 с пристягащи метални ленти.

Съществуващи СБС: Г-3, Г-4, Г-5, Г-11 и Г-12 се подменят с нови СБС тип КЦ 590/9,5м.

Съществуващ. СБС Г-14 се подменя с нов СБС тип НЦ 250/9,5м.

Новата ВЛУП НН 1 kV ще се изгради с усукани проводници, 3x70+54,6 мм2 и 3x50+54,6 мм2. За целта ще се изправят 6 бр. нови стоманобетонни стълбове на мястото на съществуващи.

Стоманобетонният стълб е с височина 9,5м, с формата на пресечен конус, с пръстеновидно сечение.

/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дели е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствена дейност, съгласно изискванията на раздел I и III от глава шеста на Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г., последно изменение ДВ брп.38 от 18.05.2012 г. срок на действие на предложението/

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. Готова продукция), обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

Новите стълбове да се изправят в оста на съществуващият ВЛУП НН 1kV до съществуващите стълбове, които подменят.

С поэтапни изключвания на захранването се прехвърлят гръбнака на ВЛУП и отклоненията му от съществуващи опъвателни и носещи клеми на съществуващи стълбове за демонтаж на нови опъвателни и носещи клеми на новите стълбове според проекта. Прехвърлянето на едно опъвателно поле да става наведнъж.

Заедно с изместване на отклоненията и изходящите линии от съществуващите стълбове за демонтаж се преместват и електромерните табла.

След като всички елементи на ВЛУП бъдат изместени на новите стълбове, да бъдат премахнати стълбовете предвидени за демонтаж. Стълба за демонтаж се прихваща с помощта на въже към кранова уредба. Разкопава се в основата до достигане до бетоновия пръстен. Стълба се изважда с помощта на механизацията. За реализацията на проекта не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура и не се използват взривни вещества.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

Инвестиционното намерение попада в урбанизирана територия с действащ регулационен план одобрен със заповед РД-50-09-332/16.09.1988 г. на главния архитект на София

Проекта ще се съгласува с всички заинтересовани инстанции, необходими за издаване на разрешение за строеж на външно електрозахранване.

/необходимост от издаване на съгласвателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване /разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон/

4. Местоположение на площадката

Местоположението УПИ IV-637,638, кв. 23, м. "с. Волуяк", СО р-н "Връбница" в урбанизирана територия от О.Т.126-О.Т.127-О.Т. 129-О.Т.135, новите стълбове заменящи съществуващите стълбове и монтажа на новия проводник попадат в тротоари на улици:

ПИ 12084.2700.2571 –ул. „Свобода“

ПИ 12084.2700.2660-ул. УПИ I, КВ. 32

ПИ 12084.2700.2499-ул. „Завоя“

ПИ 12084.2700.2494- ул. „Дунав“

ПИ 12084.2700.2491-ул. „Дружба“

По време на строителството и експлоатацията на обекта не се нарушава равновесието на околната среда, не се унищожават и нарушават защитавани от Законите дървесни и биологични видове и уникални природни обекти. Не се променя съществуващата пътна инфраструктура.

/населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура./

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

Инвестиционното предложение не е свързано с използването на природни ресурси и същите няма да бъдат засегнати.

/предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови./

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

По време на строителството и експлоатацията на обекта не се продуцират вредни за околната среда електромагнитни лъчения и не се отделят вредни и отровни газове. Няма опасност за хората и околната среда от вредни въздействия на електромагнитни полета, чийто интензитет да е над допустимите хигиенни норми.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очакват

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Земна маса – ще се извози по време на изкопните работи до разтоварище по одобрен маршрут съгласно направление за извозване на отпадъци от СО район Връбница след издадено разрешение за строеж

/предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др./

9. Отпадъчни води:

Не

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

Не

Дата:

Уведомител:
(подпис)